

**INVESTITOR : OPĆINA PETRIJEVCI**

ULICA REPUBLIKE 114

31208 PETRIJEVCI

OIB :941564491645

**LOKACIJA:** SATNICA, kčbr. 11, KO SATNICA**GRAĐEVINA:** DRUŠTVENI DOM SATNICA**TROŠKOVNIK ZA REKONSTRUKCIJU I POVEĆANJE  
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

<b>RED. BR.</b>	<b>STAVKA TROŠKOVNIKA</b>	<b>JED. MJ.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>JED. CIJENA</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>GRUPA 1. ZIDARSKI RADOVI</b>					
1.	Obijanje oštećene žbuke na fasadnim i unutrnjim zidovima prizemlja i kata uslijed vlage i plijesni te saniranje istih (san.čvorovi, ulazni hodnik, udruga ribića). Obračun po m <sup>2</sup> stvarno obijene žbuke	m <sup>2</sup>	20,00		
2.	Vertikalni i horizontalni transport šuta te odvoz istog na deponiju. Procjena (obračun po stvarno odvezenoj količini, po ovjeri nadzornog inženjera).	m <sup>3</sup>	30,00		
3.	Obrada unutarnjih špaleta prozora, nakon ugradbe stolarije na katu. Širina do 20 cm. Obračun po m'	m'	142,00		
4.	Obrada žbukom u pcm podgleda i konzola balkona na uličnom pročelju. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,10		
5.	Popravak i obrada žbukanjem nadkrovnog dijela dimnjaka.	m <sup>2</sup>	22,40		
6.	Rezanje postojećeg betona kroz dvorište (jednostrano), iskop za postavljanje betonske rigolice (pad izvesti od ruba zgrade (dvorane) prema ulici). Nabava, doprema i ugradnja rigolice s uklapanjem na uličnu rigolicu.	m'	20,00		
<b>UKUPNO GRUPA 1.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 1.:</b>					

**GRUPA 2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI**

RED. BR.	STAVKA TROŠKOVIKA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
1.	Skidanje starih sljemenjaka i crijepa s utovarom i odvozom na deponiju.	m <sup>2</sup>	335,00		
2.	Demontaža stare limarije komplet s kukama i ostalim.	m	103,50		
3.	Demontaža starih letava. Komplet.	m <sup>2</sup>	335,00		
4.	Nabava, doprema i letvanje kosih krovnih površina letvama 4/5 cm za utoreni glineni crijep. Komplet s čavlim.	m <sup>2</sup>	335,00		
5.	Nabava, doprema i pokrivanje utorenim glinenim crijepom (prirodni).	m <sup>2</sup>	335,00		
6.	Nabava, doprema i suha izvedba sljemenjaka-grebena uključujući sve potrebne elemente (sljemenjak, slj.-gr., spojnica sl.gr., traka zračnik, podložna letva te čavli i vijci za pričvršćivanje).	m	62,10		
<b>UKUPNO GRUPA 2.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 2.:</b>					

### **GRUPA 3. FASADERSKI I LIČILAČKI RADOVI**

- |    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 1. | Demontaža postojećih natpisnih tabli, ploče za obavijesti-oglasna ploča, spomen ploče, rešetki i ispusnih cijevi fasadnih plinskih peći te produženje i ponovna montaža istih nakon nastavliania fasade.  | kmpl | 1,00 |
| 2. | Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja, zamjena nosača (dužim) vanjskih jedinica i ponovna montaža istih.  | kmpl | 3,00 |
| 3. | Dobava materijala, priprema podloge (skidanje oštećenje ili vlažne žbuke), te montaža slojeva "demit"-fasade redosljedom prema elaboratu Energetske učinkovitosti stiropor EPS debljine 10 cm, položen u odgovarajuće ljepilo, učvršćen PVC tiplovima u zid .Staklena mrežica utisnuta u ljepilo, prekrivena gletanjem, podloga zaribana, impregnirana emulzijom, |      |      |

RED. BR.	STAVKA TROŠKOVIKA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
	završno obrađena silikatnom žbukom, granulacija 2-3 mm, u tonu po izboru investitora. Stavka obuhvaća obradu vanjske špalete prozora-otvora, profiliranog vijenca ispod strehe. Svi rubovi ploha učvršćeni - omeđeni odgovarajućim početnim i završnim PVC profilom. Obavezna uporaba zaštitne folije i ljepljive trake.				
	Obračun po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	676,00		
2.	Dobava, montaža i demontaža fasadne skele.	m <sup>2</sup>	700,00		
3.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala-ploča na sokl zgrade. Visina sokla od 25 do 60 cm. Materijal po izboru investitora po cijeni do 150 kn/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	57,00		
4.	Ličenje zidova i stropova prizemlja (sanitarni čvorovi, dvorana) i kata (hodnik, prostorija udruge ribolovaca) disperzivnim bojama u tonu po izboru. Obračun po m <sup>2</sup> površine.	m <sup>2</sup>	400,00		
<b>UKUPNO GRUPA 3.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 3.:</b>					

**GRUPA 4. KERAMIČARSKI RADOVI,  
VODOVOD I KANALIZACIJA**

- |    |   |     |      |
|----|---|-----|------|
| 1. | Demontaža postojeće sanitarne opreme, po potrebi obijanje pločica s utovarom i odvozom šute na deponiju.  | kmp | 1,00 |
| 2. | Šlicanje zida i poda, demontaža stare te nabava, doprema i montaža nove PP-R instalacije sa svim potrebnim fazonskim komadima i ventilima u zidu (muški i ženski sanitarni čvor te kuhinja).                  | kmp | 1,00 |
| 3. | Šlicanje zida i poda, demontaža stare te nabava, doprema i montaža nove PVC odvodne instalacije sa svim potrebnim fazonskim komadima i brtvama do svakog elementa (muški i ženski sanitarni čvor te kuhinja). | kmp | 1,00 |

RED. BR.	STAVKA TROŠKOVIKA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
4.	Zatvaranje razbijenih šliceva, priprema zida i poda za ljepljenje pločica, premaz zidova emulzijom. Komplet s potrebnim popratnim materijalom.	m <sup>2</sup>	59,00		
5.	Nabava, doprema i ugradnja (ljepljenje) keramičkih pločica na zidove i protukliznih pločica na pod. Komplet sa svim potrebnim materijalom - pločice (po izboru investitora po cijeni do 100,00/m <sup>2</sup> ), flexi ljepilo, fugir masa, kutne lasne silikoni i dr	m <sup>2</sup>	59,00		
6.	Dobava i polaganje vanjskih protukliznih keramičkih pločica za vanjsko oblaganje balkona u odgovarajućem ljepilu, pločice po izboru investitora, uključivo i sokl cca 10 cm uz fasadu te okapni čeonu rub. Obračun po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,70		
7.	Dobava i polaganje vanjskih protukliznih keramičkih pločica za vanjsko oblaganje stepenica (ulazi u trgovinu, kuhinju i T-com(s ulične strane) i udruge penzionera) u odgovarajućem ljepilu, pločice po izboru investitora.	kmpl	4,00		
8.	Nabava, doprema i ugradnja WC školjke, komplet s WC daskom, vodokotličem i ispirnom cijevi, mandžetama, ovjesnim priborom, silikonom, držačem rolo papira i WC četkom.	kmpl	2,00		
9.	Nabava, doprema i ugradnja pisoara, viseći komplet s ovjesnim priborom, sifonom i ventilom na potisak.	kmpl	2,00		
10.	Nabava, doprema i ugradnja umivaonika, komplet s jednoručnom srčastom baterijom, ovjesnim priborom, ogledalom dim. 600x400 mm, sifonom za umivaonik te ostalim spojnim materijalom.	kmpl	2,00		
11.	Nabava, doprema i montaža el. bojlera 50 l sa svim potrebnim popratnim materijalom (spojne cijevi, ovjesni pribor, sigurnosni ventil).	kmpl	1,00		
12.	Nabava, doprema i montaža jednoručne srčaste baterije za sudoper.	kom	1,00		

RED. BR.	STAVKA TROŠKOVIKA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
13.	Dobava i montaža etažera - držača za rolo papir u sanitarnim čvorovima.	kmpl	2,00		
<b>UKUPNO GRUPA 4.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 4.:</b>					

#### GRUPA 5. PODOPOLAGAČKI RADOVI

1.	Demontaža protrulih i utonulih podova (parket na roštilju i daščanoj oplati) hodnik kata, udruga ribolovaca. Obračun po m <sup>2</sup> demontiranog poda.	m <sup>2</sup>	150,00		
2.	Nabava, doprema i polaganje laminat-poda na pripremljenu odgovarajuću podlogu . Ton i kvaliteta po izboru investitora. Rubna lajsna uključena i sav potrošni materijal. Obračun po m <sup>2</sup> gotovog poda.				
	- podovi kata	m <sup>2</sup>	150,00		
<b>UKUPNO GRUPA 5.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 5.:</b>					

#### GRUPA 6. LIMARSKI RADOVI

1.	Demontaža postojećih, te montaža novih olučnih cijevi . Materijal PC plast. U boji, po izboru investitora. Kuke, obujmice, prijelazi i koljena uključeni u cijenu.				
	- horizontalni oluk	m'	103,60		
	- vertikalni oluk	m'	107,00		
2.	Demontaža postojećeg , te dobava i montaža novog opšavnog lima dimnjaka na uličnom dijelu zgrade.Dimenzije dimnjaka 68 x 40 cm. Obračun po kom. Opšava.	kom	5,00		
3.	Nabava, doprema i montaža uvala između dvije krovne površine (iksna rš 66).	m	13,00		
<b>UKUPNO GRUPA 6.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 6.:</b>					

#### GRUPA 7. STOLARSKI I ROLETARSKI RADOVI

RED. BR.	STAVKA TROŠKOVNIKA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
1.	Nabava, doprema i ugradnja tipskih unutarnjih prozorskih klupica iz PVC profila s čeonom profilacijom i "zubom"). Boja i uzorak po izboru investitora.	m'	51,10		
2.	Nabava, doprema i ugradnja trakastih zavjesa na već ugrađene prozore u boji po izboru investitora slijedećih dimenzija prozora: - prozor dim. 140 x 170 - prozor dim. 100 x 165 - prozor dim. 170 x 140 - prozor dim. 160 x 160 - vrata (na balkon) dim. 100 x 220	kom	13		
		kom	3		
		kom	1		
		kom	5		
		km	1		
Napomena: Odabrani ponuditelj prije izrade predmeta nabave dužan je sam uzeti točne mjere za izradu klupica i trakastih zavjesa.					
<b>UKUPNO GRUPA 7.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 7.:</b>					

#### **GRUPA 8. BRAVARSKI RADOVI**

- |    |   |     |      |
|----|---|-----|------|
| 1. | Dobava i ugradnja ulične dvokrilne "kapije" dim. 2,60x1,60m (širina x visina).<br>Okrviri kapije su od brušenih pravokutnih inox profila 40x40mm, vertikalne ispune od poiranih okruglih profila $\phi$ 20 mm (postavljene na razmaku od cca 100 mm). Kapija ima mehanizam za otvaranje, bravu s ključanicom te se sporedno krilo upinje u pod. | kom | 1,00 |
| 2. | Dobava i ugradnja zaštitnih rešetki "gitera" na podrumskim prozorima uz pješačku stazu. Dimenzija otvora 600 x 400 mm.  | kom | 2,00 |
| 3. | Dobava i montaža držača za zastave, ugrađeni simetrično uz vrata na balkonu kata (2 x 2 mesta za zastave).  | kom | 2,00 |
| 4. | Dobava i ugradnja ograde balkona kata. Ograda se sastoji od 2 okrugla inox profila $\phi$ 40mm horizontalno postavljena između postojećih betonskih stupova   | kom | 2,00 |
| 5. | Čišćenje (brušenje) i bojanje starog dijela ograde uz susjednu parcelu temeljnom i 2x lak bojom (boja po izboru investitora).   | kmp | 1,00 |

RED. BR.	STAVKA TROŠKOVNIKA	JED. MJ.	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
<b>UKUPNO GRUPA 8.:</b>					
<b>PDV:</b>					
<b>SVEUKUPNO GRUPA 8.:</b>					

### REKAPITULACIJA :

		UKUPNO:	PDV:	SVEUKUPNO:
GRUPA 1.	ZIDARSKI RADOVI			
GRUPA 2.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI			
GRUPA 3.	FASADERSKI I LIČILAČKI RADOVI			
GRUPA 4.	KERAMIČARSKI RADOVI, VODOVOD I KANALIZACIJA			
GRUPA 5.	PODOPOLAGAČKI RADOVI			
GRUPA 6.	LIMARSKI RADOVI			
GRUPA 7.	STOLARSKI I ROLETARSKI RADOVI			
GRUPA 8.	BRAVARSK RADOVI			

U \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ Ponuditelj:















|