

INVESTITOR : OPĆINA PETRIJEVCI
 ULICA REPUBLIKE 114
 31208 PETRIJEVCI
 OIB :941564491645
 LOKACIJA: SATNICA, kōbr. 11, KO SATNICA
 GRAĐEVINA: DRUŠTVENI DOM SATNICA

TROŠKOVNIK ZA REKONSTRUKCIJU I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

RED.BR.	STAVKA TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
GRUPA 1. DEMONTAŽE, RUŠENJA, SANACIJE					
1.	Obijanje oštećene žbuke na fasadnim i unutrnjim zidovima prizemlja i kata (san.čvorovi, kuhinja, ulazni hodnik, podrum, pozornica) Obračun po m ²	m ²	35,00		
2.	Demontaža protrulih i utonulih podova (parket na roštiju i daščanoj oplati) hodnik kata, Udruga ribolovaca Obračun po m ² demontiranog poda	m ²	148,90		
3.	Vertikalni i horizontalni transport šuta te odvoz istog na deponiju Procjena	m ³	30,00		
4.	Stavka obuhvaća sanaciju, dovođenje okoliša u početno stanje (uređenje zelenih površina, betonskog zaštitnog pojasa, čišćenje, montaža tabli i natpisnih ploča i sl.)	komplet	1,00		
UKUPNO GRUPA 1.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 1.:					
GRUPA 2. ZIDARSKI RADOVI					
1.	Zidanje - popravak vanjskog zida ostave - skladišta uz fasadni zid dvorane šupljom blok-opekom d=19 cm u pcm. Žbukano - zaribano /obostrano komplet sa svim predradniam Obračun po m ³	m ³	3,65		
2.	Obrada unutarnjih špaleta prozora, nakon ugradbe stolarije. Širina do 20 cm. Obračun po m'	m'	142,00		
3.	Obrada podnožja - sokla fasade mineralnom gletanom žbukom (kao tera glet ili slično) u tonu oo izboru .Visina sokla 20+65 cm Obračun po m ²	m ²	56,20		
4.	Zidarski popravak žbuke nakon obijanja i sanacije vlage	m ²	35,00		
5.	Krpanje šliceva u zidu i stropu nakon instalaterskih radova.	m'	131,00		
6.	Obrada žbukom u pcm podgleda i konzola balkona na uličnom pročelju.Obračun po m ²	m ²	7,10		
7.	Popravak i obrada žbukanjem nadkrovnog dijela dimnjaka	m ²	22,40		
UKUPNO GRUPA 2.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 2.:					

RED.BR.	STAVKA TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
	GRUPA 3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
1.	<p>Pretnes višestepnog krovišta ulične zgrade, pokrivenog utorenim glinenim crijepom</p> <p>Stavka obuhvaća: preslagivanje, čišćenje, odbacivanje oštećenog, pregled i zamjena letava - eventualno " platovanje" rogova, ponovno pokrivanje, montaža i zamazivanje sljemenjaka mortom do potpune gotovosti krovne plohe</p> <p>Kalkulacijom obuhvatiti zamjenu novim materijalom i to: (procjena)</p> <p style="padding-left: 40px;">crijep cca 30%</p> <p style="padding-left: 40px;">letve cca 30%</p> <p style="padding-left: 40px;">rogovi cca 10%</p> <p style="padding-left: 40px;">sljemenjaci 100%</p> <p>Projekcijska površina krovne plohe iznosi 307,00 m².</p> <p>Obračun po stvarno izvedenim količinama. Jedinična cijena po m²</p>	m ²	307,00		
UKUPNO GRUPA 3.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 3.:					

	GRUPA 4. FASADERSKI, LIČILAČKI I GIPSKARTONSKI RADOVI				
1.	<p>Dobava materijala , priprema podloge, te montaža slojeva "demit"-fasade redosljedom prema elaboratu Energetske učinkovitosti stropor EPS debljine 10 cm, položen u odgovarajuće ljepilo, učvršćen PVC tipovima u zid .Staklena mrežica utisnuta u ljepilo, prekrivena gletanjem ,podloga zaribana,impregnirana emulzijom, završno obrađena silikatnom žbukom ,granulacija 2-3 mm, u tonu po izboru.</p> <p>Stavka obuhvaća obradu vanjske špalete prozora-otvora, profiliranog vijenca ispod strehe .Svi rubovi ploha učvršćeni -omedeni odgovarajućim početnim i završnim PVC profilom.</p> <p>Obavezna uporaba zaštitne folije i ljepive trake.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	509,40		
2.	<p>Dobava,montaža i demontaža fasadne skele .</p> <p>Dobava materijala, priprema te ugradna gips artonskih ploča na stropu na odgovarajućoj podkonstrukciji , komplet</p> <p>Stavka obuhvaća: obradu- glet spojnice, bandažu kao i spoj s vertikalnim stijenama prostorija .Gletano-brušeno.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	717,00		
3.	<p>Ličilački popravci zidova i stropova odgovarajućom masom .</p> <p>Osušenu i poravnatu plohu nakon krpanja brusiti . Tijekom postupka koristiti emulziju i temeljne premaze. Obračun po m²</p> <p>Procjena 15% ukupne površine</p>	m ²	155,00		
4.	<p>Ličenje zidova i stropova prizemlja i kata disperzivnim bojama u tonu po izboru. Obračun po m² površine</p>	m ²	1.033,00		
UKUPNO GRUPA 4.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 4.:					

	GRUPA 5. KERAMIČARSKI RADOVI, VODOVOD I KANALIZACIJA				
1.	<p>Dobava i ugradnja keramičkih protukliznih (kao gress ,ili sl.) pločica na podu dvorane u odgovarajućem ljepilu.</p> <p>Uzorak i boja po izboru, komplet do potpune gotovosti .</p> <p>Sokl visine 10 cm uključen .</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	83,10		
2.	<p>Oblaganje vanjskog stubišta i podesta kata te nastupnih stepenica u prizemlju protuklizno keramičkom pločicom (za vanjska oblaganja) u odgovarajućem ljepilu.</p> <p>Sve, uključivo i rubni profil.</p> <p>Obračun po gazištu, prosječne dimenzije v x š x d= 29 x 18 x 140 cm</p>	m ³	8,30		
3.	<p>Dobava i ugradnja keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima , nakon sanacije-rekonstrukcije odvodnih instalacija.</p>	kom	28,00		

RED.BR.	STAVKA TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
	zid	m ²	2,20		
	pod	m ²	5,70		
4.	Dobava i polaganje keramičkih pločica za vanjska oblaganja balkona u odgovarajućem ljepilu , pločicom po izboru, uključivo i sokl uz fasadu te okapni čeonu rub Obračun po m ²	m ²	3,70		
5.	Sanacija- zamjena podzemnog spoja kanalizacije iz sanitarnih čvorova prema septičkoj jami (u trupu parkirališta, uz rub kolnika) cca 13 m. Stavka obuhvaća razbijanje podova i zida sanitarnih čvorova (M i Ž) obloženim keramičkim pločicama , razbijanje pristupne staze u širini iskopa, iskop zemljanog rova, polaganje PVC odvodne cijevi te kompletna sanacija terena.	komplet	1,00		
6.	Nabava, doprema i ugradnja WC školjke, komplet s vodokotlićem i cijevima te ostalim spojnim materijalom	komplet	2,00		
7.	Nabava, doprema i ugradnja pisoara, komplet s ispiraćem i cijevima te ostalim spojnim materijalom	komplet	2,00		
8.	Nabava, doprema i ugradnja umivaonika, komplet s cijevima te ostalim spojnim materijalom	komplet	2,00		
UKUPNO GRUPA 5.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 5.:					

GRUPA 6. PODOPOLAGAČKI RADOVI

1.	Dobava materijala, eventualno "platovanje" grednjaka - sanacija progiba podnih greda, izrada novog "roštilja" na svim podovima na kojima je demontiran parket i daščana oplata : - podovi kata - pozornica	m ² m ²	148,90 31,00		
2.	Dobava i polaganje laminat-poda n pripremljenu odgovarajuću podlogu Ton i kvaliteta po izboru .Rubna laisna uključena Obračun po m ² gotovog poda - podovi kata - pozornica	m ² m ²	148,90 31,00		
UKUPNO GRUPA 7.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 7.:					

GRUPA 7. LIMARSKI RADOVI

1.	Demontaža postojećih, te montaža novih ležećih olučnih cijevi . Materijal PC plast .U boji, po izboru.Kuke, objumnice, prijelazi i koljena uključeni u cijenu. - horizontalni oluk - vertikalni oluk	m' m'	103,60 107,00		
2.	Demontaža postojećeg , te dobava i montaža novog opšavnog lima dimnjaka na uličnom dijelu zgrade.Dimenzije dimnjaka 68 x 40 Obračun po kom. opšava	kom	5,00		
UKUPNO GRUPA 8.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 8.:					

GRUPA 8. STOLARSKI I ROLETARSKI RADOVI

1.	Dobava i ugradnja tipskih unutarnjih prozorskih klupica iz PVC profila (s čeonom profilacijom i "zubom ") Boja i uzorak po izboru, obračun po m1.	m1	51,10		
2.	Dobava i ugradnja " venecijaner" roleta na već ugrađene prozore i vrata iz PVC profila. Montaža pojedinačno na svakom krilu . Mehanizam i vodilica za vertikalnu manipulaciju. Boja po izboru investitora. Obračun po m ² ugrađene rolete	m ²	81,00		
UKUPNO GRUPA 10.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 10.:					

RED.BR.	STAVKA TROŠKOVIKA	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
GRUPA 9. BRAVARSKI RADOVI					
1.	Dobava i ugradnja ulične dvokrilne "kapije". Stupovi i okviri iz čeličnih pravokutnih profila, ispunjena vertikalno izvučenih profila. Sve povareno i temeljno AKZ -zaštićeno. Završno bojeno u tonu po izboru investitora alkidnim bojama dvokratno . Mehanizam za otvaranje, brava s ključanicom, upinjanje sporednog krila u pod. Dimenzija 2900 x 1600 mm.	kom	1,00		
2.	Dobava i ugradnja zaštitnih rešetki "gitera"na podrumskim prozorima uz pješačku stazu.Dimenzia otvora 600 x 400 mm .	kom	2,00		
3.	Dobava i montaža držača za zastave, ugrađeni simetrično uz vrata na balkonu kata.	kom	2,00		
UKUPNO GRUPA 12.:					
PDV:					
SVEUKUPNO GRUPA 12.:					

RED.BR.	STAVKA TROŠKOVNIKA	JED. MJERE	KOLIČINA	JED. CIJENA	UKUPNO
---------	--------------------	---------------	----------	-------------	--------

REKAPITULACIJA :

	UKUPNO:	PDV:	SVEUKUPNO:
GRUPA 1. DEMONTAŽE, RUŠENJA, SANACIJE			
GRUPA 2. ZIDARSKI RADOVI			
GRUPA 3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI			
GRUPA 4. FASADERSKI, LIČILAČKI I GIPSKARTONSKI RADOVI			
GRUPA 5. KERAMIČARSKI RADOVI, VODOVOD I KANALIZACIJA			
GRUPA 6. PODOPOLAGAČKI RADOVI			
GRUPA 7. LIMARSKI RADOVI			
GRUPA 8. STOLARSKI I ROLETARSKI RADOVI			
GRUPA 9. BRAVARSK RADOVI			

U _____, dana _____

Ponuditelj: